

Nowy Sącz, dnia 25 maja 2023r.

**Nasz znak:** 271.2.7.2023

## Do Wykonawców

Zamawiający informuje, iż do 25.05.2023r. wpłynęły następujące zapytania co do treści SWZ w postępowaniu pn. : „**Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w miejscowości Nowy Sącz w km. 0+280-0+370”**”

**Treść pytania:** Zgodnie z zapisami norm: PN-EN 1536, „Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych - pale wiercone” w punkcie 7.6.4 otulenie betonem całego zbrojenia pali CFA o średnicy 0,6m formowanych w gruncie powinno wynosić min. 75mm jeżeli zbrojenie jest wprowadzone po zabetonowaniu pala. W Projekcie Wykonawczym otulina zbrojenia pali CFA została przyjęta niezgodnie z powyższą normą i wynosi 30mm. W związku z powyższym prosimy o weryfikację Projektu Wykonawczego pod kątem zaprojektowanego zbrojenia do pali CFA.

**Odpowiedź:** Po analizie współpracy pala z gruntem stwierdzono że przy założeniu zbrojenia zgodnego z dok. projektową i otulinie 75 mm. nośność pala zostaje zachowana.

**Treść pytania:** Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie ilości pali CFA ponieważ są rozbieżności pomiędzy rzutem pali na PZT, a ilością na przekrojach podłużnych zabezpieczenia osuwiska (palisada A - rzut 102szt. - przekrój 103szt., palisada B - rzut 100szt. - przekrój 99szt).

**Odpowiedź:** W przekroju prawidłowe wartości to 100 pali - palisada B i 102 pale - palisada A. Błąd jest tylko na rys wykonawczym, we wszystkich pozostałych miejscach są podane właściwe ilości.

**Z poważaniem**  
Z up. Dyrektora  
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu  
*mgr Konrad Boręba*  
Kierownik Działu Organizacyjnego

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.