

Nowy Sącz, dnia 13 maja 2024r.

**Nasz znak:** 271.2.17.2024

## Do Wykonawców

Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące zapytania co do treści SWZ w postępowaniu pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 293356K (ul. Traugutta) na odcinku I - w km od 0+008,71 do km 0+208,15, na odcinku II - km od 0+272,38 do km 0+654,80 oraz skrzyżowanie z drogami gminnymi nr 293420K i 293164K w km 0+424,92 i skrzyżowanie z drogą gminną nr 293385K w km 0+503,17 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz**”

**Treść pytania:** Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej wykonanie projektowanych krawężników betonowych o wymiarach 15x25 cm zgodnie z rysunkiem PZT.

**Odpowiedź:** W skorygowanym przedmiarze dopisano do pozycji wykonanie krawężników 15x25. Dopuszcza się zastosowanie krawężników najazdowych 15x22.

**Treść pytania:** Przedmiar robót poz. 49 wskazuje do wykonania nawierzchnię z kostki granitowej 15x17 natomiast wg rysunku przekrojów typowych należy zastosować kostkę gr. 15-20 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:** Należy zastosować kostkę granitową łupaną 15/17.

**Treść pytania:** Rysunek PZT wskazuje do wykonania pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm, których nie uwzględnia przedmiar robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne dopisanie do przedmiaru robót odpowiedniej pozycji.

**Odpowiedź:** Pobocza uwzględniono w skorygowanym przedmiarze.

**Treść pytania:** Prosimy o potwierdzenie ilości określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Przedmiar robót ma charakter pomocniczy dla wyceny realizacji zadania.

**Treść pytania:** Prosimy o wyłączenie z pełnego okresu gwarancji oznakowania poziomego i określenie 36 miesięcznego okresu gwarancji dla oznakowania grubowarstwowego. Prosimy o udostępnienie skorygowanego w tej kwestii wzoru Umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Treść pytania:** Czy przedmiar robót zawiera pozycje uwzględniające odtworzenie istniejącej nawierzchni, która będzie niezbędna po wykonaniu odcinka kanalizacji zlokalizowanej poza zakresem nawierzchni do przebudowy. Jeżeli nie, to prosimy o dopisanie do przedmiaru robót odpowiednich pozycji.

**Odpowiedź: Skorygowany przedmiar zawiera odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.**

**Treść pytania:** Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację powykonawczą.

**Odpowiedź: Należy to ująć w kosztach pośrednich.**

**Treść pytania:** Przedmiar robót poz. 58 – prosimy o podanie powierzchni chodnika do przełożenia.

**Odpowiedź: Skorygowano pozycję określającą ilość chodnika do przełożenia.**

**Treść pytania:** Prosimy o podanie rodzaju kostki, który należy zastosować do wykonania chodnika.

**Odpowiedź: Należy zastosować kostkę typu: maltańska, akropol, akropolis lub podobną.**

**Treść pytania:** Prosimy o wyszczególnienie w przedmiarze robót wpustów ulicznych oraz krawężnikowych wskazanych na rys. PZT.

**Odpowiedź: Zamawiający ujął to w skorygowanym przedmiarze.**

**Treść pytania:** Prosimy o dopisanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm zgodnie z rys. PZT.

**Odpowiedź: Skorygowano przedmiar uwzględnia wykonanie nawierzchni z kostki o gr. 8cm zgodnie z PZT**

**Treść pytania:** Prosimy o dopisanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej demontaż istniejącego oznakowania pionowego wraz z określeniem ilości.

**Odpowiedź: Skorygowany przedmiar zawiera pozycję rozbiórki oznakowania pionowego.**

**Treść pytania:** Prosimy o udostępnienie projektu na roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

**Odpowiedź:** Roboty budowlane związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej należy wycenić w oparciu o PZT i przedmiar robót.

Do niniejszej odpowiedzi dołącza się w załączeniu:

- Skorygowany przedmiar robót

*Z poważaniem*

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

p.o. **DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu  
  
mgr inż. Piotr Gumola