

Nowy Sącz, dnia 13 maja 2024r.

Nasz znak: 271.2.15.2024

Do Wykonawców

Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące zapytania co do treści SWZ w postępowaniu pn.: „**Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mała Poręba – Juranda – Stadnickich oraz budowa, modernizacja ulic, chodników i oświetlenia w Nowym Sączu**”

dla cz. I Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mała Poręba – Juranda – Stadnickich:

Treść pytania: Prosimy o ujednoczenie wymiarów projektowanych krawężników kamiennych zawartych w rysunkach PZT oraz w przedmiarze robót, gdyż występują rozbieżności w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej wykonanie projektowanych krawężników betonowych o wymiarach 20x22x100 cm zgodnie z rysunkiem PZT.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o ujednoczenie wymiarów projektowanych obrzeży betonowych zawartych w rysunkach PZT oraz w przedmiarze robót, gdyż występują rozbieżności w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o ujednoczenie wymiarów projektowanej palisady betonowej zawartych w rysunkach PZT oraz w przedmiarze robót, gdyż występują rozbieżności w tym zakresie.

Odpowiedź: Do wyceny przyjąć palisadę 18x18

Treść pytania: Prosimy o zmianę opisu pozycji przedmiaru robót dotyczących wykonania warstwy wiążącej na: „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu ... - beton asfaltowy AC16W PMB” zgodnie z zapisami dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej wykonanie projektowanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej integracyjnej gr. 8 cm (kolor żółty) zgodnie z rysunkiem PZT.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej wykonanie projektowanej nawierzchni zjazdów zwykłych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor grafitowy) zgodnie z rysunkiem PZT.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej wykonanie projektowanej nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor czerwony) zgodnie z rysunkiem PZT.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Opis techniczny pkt 3. Projektowane zagospodarowanie terenu ppkt 3.5. Oświetlenie uliczne wskazuje, że w opracowaniu uwzględniono również system doświetlenia przejść dla pieszych. Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniających roboty w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Rys. nr 5 wskazuje do wykonania nawierzchnię pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm natomiast roboty te nie zostały zawarte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz dodanie pozycji uwzględniającej wykonanie w/w prac do przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru oraz rysunku nr 5, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniających konstrukcje nawierzchni zjazdu przedstawioną na rysunku nr 5

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę rysunku nr 5, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Konstrukcja nawierzchni zjazdu wskazana na rysunku nr 5 informuje, że w przypadku występowania gruntu rodzimego niższej kategorii niż G1 należy doprowadzić grunt do kategorii G1. Czy w związku z powyższym Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną? Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę rysunku nr 5, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie ilości określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.

Odpowiedź: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy dla wyceny realizacji zadania.

Treść pytania: Czy Zamawiający potwierdza, że dla każdej kategorii ruchu należy przyjąć te same rodzaje mieszanek mineralno-bitumicznych wyszczególnionych w opisie technicznym do projektu wykonawczego.

Odpowiedź: Tak. Należy przyjąć te same rodzaje mieszanek.

Treść pytania: Przedmiar robót poz. 64 wskazuje do wykonania nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej natomiast wg rysunku przekrój typowy oraz opisu do projektu technicznego należy wykonać kostkę betonową na podsypce z kruszywa frakcji 2-8 mm gr. 3 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Wszystkie podsypki pod kostką brukową betonową wykonać kruszywa frakcji 2-8mm gr. 3cm

Treść pytania: Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej wykonanie podbudowy z betonu pod projektowane umocnienie skarpy płytami ażurowymi zgodnie z rysunkiem PZT.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Przedmiar robót poz. 94 wskazuje do wykonania studnie kablowe SKO-2 natomiast wg rys. 10 należy wykonać studnie SKR-2 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o dodanie do przedmiaru robót poz. zawierającej rurę osłonowa HDPEk-S \varnothing 160/9,1 zgodnie z rysunkiem kanału technologicznego

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o dodanie do przedmiaru robót poz. zawierającej wiązkę mikrorur HDPE 44/4,2 mm zgodnie z rysunkiem kanału technologicznego

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o dodanie do przedmiaru robót poz. zawierającej kabel sygnalizacyjny zgodnie z rysunkiem kanału technologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o dodanie do przedmiaru robót poz. zawierającej taśmę ostrzegawczą zgodnie z rysunkiem kanału technologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji dot. podsypki i obsypki kanału technologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o poprawienie jednostki w pozycji 93 przedmiaru robót na m³.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o udostępnienie poglądowego rysunku wiaty przystankowej.

Odpowiedź: Wiaty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną przedstawioną przez Zamawiającego w poprzednich odpowiedziach na zapytania Wykonawców.

Treść pytania: Prosimy o podanie rodzaju kostki, który należy zastosować do wykonania chodnika.

Odpowiedź: Należy zastosować kostkę typu: maltańska, akropol, akropolis lub podobną.

Treść pytania: Czy roboty ziemne do kanalizacji deszczowej są uwzględnione w poz. 19d.1?

Odpowiedź: Roboty ziemne do kanalizacji deszczowej są uwzględnione w poz. 19d.1

Treść pytania: Czy w poz 39d.3 jest właściwa jednostka?

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi publikuje korektę przedmiaru, w której jest ujęta przedmiotowa kwestia.

Treść pytania: Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej na przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

Odpowiedź: W ramach wykonania robót należy uzgodnić projekt techniczny przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej.

Treść pytania: Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci teletechnicznej.

Odpowiedź: W ramach wykonania robót należy uzgodnić projekt techniczny przebudowy sieci TT z gestorem sieci.

dla cz. II „Budowa, modernizacja ulic, chodników i oświetlenia w Nowym Sączu” (Rozbudowa ul. Dunajcowej):

Treść pytania: Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej wykonanie projektowanych krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm zgodnie opisem do Projektu Wykonawczego.

Odpowiedź: W załączeniu do niniejszej odpowiedzi zawarto przedmiar robót skorygowany w ww. pozycji.

Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie ilości określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.

Odpowiedź: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy dla wyceny realizacji zadania.

Treść pytania: Prosimy o ujednoczenie zapisów dot. wykonania nawierzchni z mieszanek mineralnobotumicznych grysowych - warstwa ścieralna. Przedmiar robót wskazuje do wykonania warstwę ścieralną SMA 11, rysunek 4.1 warstwę ścieralną SMA 8 natomiast rysunek 4.0 oraz opis techniczny do projektu wykonawczego wskazuje warstwę ścieralną AC 11S z PMB.

Odpowiedź: Warstwę ścieralną należy wykonać z SMA11.

Treść pytania: Czy Zamawiający wymaga ułożenia bentomaty na odcinku objętym zamówieniem? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ułożenia bentomaty, gdyż odcinek przebudowywanej drogi, na którym ma być ona wykonana, wg. projektu (km 0+000 – 0+183), jest poza zakresem zadania.

Treść pytania: Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniających wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa zgodnie z konstrukcją wskazaną w opisie technicznym do Projektu Wykonawczego: – 15 cm - warstwa ścieralna – tłuczeń 40÷60 mm stabilizowany mechanicznie, – 20 cm – podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0÷31,5mm stabilizowane mechanicznie, – 25 cm-podbudowa pomocnicza – kruszywo naturalne 0÷63mm stabilizowane mechanicznie

Odpowiedź: W załączeniu do niniejszej odpowiedzi zawarto przedmiar robót skorygowany w ww. pozycji.

Treść pytania: Rysunek PZT wskazuje, że w ciągu odcinka drogi objętego zamówieniem występuje zjazd publiczny. Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniających wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu publicznego z betonu asfaltowego wskazaną w opinii technicznym do projektu wykonawczego.

Odpowiedź: W załączeniu do niniejszej odpowiedzi zawarto przedmiar robót skorygowany w ww. pozycji.

Treść pytania: Czy zakres robót obejmuje również wykonanie oznakowania poziomego i pionowego?

Odpowiedź: Zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego. W załączeniu do niniejszej odpowiedzi zawarto przedmiar robót skorygowany w ww. pozycji.

Treść pytania: Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniających projektowane umocnienie odsadzki chodnika zgodnie z rysunkiem PZT.

Odpowiedź: W załączeniu do niniejszej odpowiedzi zawarto przedmiar robót skorygowany w ww. pozycji.

Treść pytania: Czy Zamawiający posiada aktualne warunki przebudowy sieci objętych zamówieniem? Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Wszystkie warunki przebudowy posiadane przez Zamawiającego zostały dotychczas opublikowane.

Treść pytania: Czy w Części II obejmującej rozbudowę ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu Wykonawca ma wycenić przebudowę sieci wodociągowej? Został zamieszczony projekt przebudowy sieci wodociągowej dla ulicy Dunajcowej, ale SWZ rozdział III pkt.1 nie ma w swoim zakresie tej przebudowy oraz zamieszczony przedmiar nie ma pozycji dla przebudowy sieci wodociągowej.

Odpowiedź: Przebudowa sieci wodociągowej nie wchodzi w zakres zamówienia. Jest ona obecnie realizowana przez innego Wykonawcę, z którym należy skoordynować pozostałe roboty.

Do niniejszej odpowiedzi dołącza się w załączeniu:

- **Skorygowany przedmiar robót dla cz.I**
- **Skorygowany rysunek nr 5 dla cz.I**
- **Skorygowany przedmiar robót dla cz.II**

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.